

VERSATIL GLOBAL SERVICES
PROPOSTA TÉCNICA – RECUPERAÇÃO DE ROSCA
(SOQUETE SWIVEL)
CLIENTE: ACRO CABOS DE AÇO

EMPRESA EXECUTORA

Versatil Global Services

Responsável Técnico:

Eng. Edson Silva

Engenheiro Mecânico

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos

Inspetor de Equipamentos

CLIENTE / SOLICITANTE

Solicitante: Leonardo Bieco

Empresa: ACRO Cabos de Aço

Telefone: (11) 93437-6601

Email: leandro.bieco@acrocabo.com.br

Local da intervenção: São Paulo

OBJETIVO DA PROPOSTA

Apresentar a metodologia técnica para execução de usinagem de campo destinada à recuperação dimensional da rosca interna do Soquete Swivel, restabelecendo a condição operacional do componente com preservação estrutural.

ESCOPO DE RESPONSABILIDADE

- Mobilização do equipamento de mandrilhamento portátil
- Instalação e alinhamento da mandrilhadora
- Execução da recuperação da rosca
- Controle dimensional durante a intervenção
- Registro fotográfico e relatório técnico final

ATIVIDADES NÃO INCLUÍDAS

- Desmontagem estrutural do equipamento
- Movimentação pesada do conjunto
- Ensaaios metalúrgicos externos
- Fornecimento de peças novas
- Ensaaios não destrutivos externos (END)

METODOLOGIA DE USINAGEM

A recuperação da rosca será executada por mandrilhamento interno progressivo, com alinhamento preciso da mandrilhadora e remoção controlada do material deformado, restabelecendo a geometria original da rosca.

EQUIPAMENTO UTILIZADO

Mandrilhadora hidráulica portátil – fabricação própria Versatil Global Services

Barra de mandrilhamento: Ø 2"

Comprimento: 2000 mm

Sistema de acionamento: Hidráulico de alto torque

Avanço micrométrico progressivo

CONTROLE DIMENSIONAL

Serão utilizados instrumentos calibrados como paquímetros industriais, micrômetros internos e relógios comparadores para garantir a precisão dimensional da rosca recuperada.

ANEXOS TÉCNICOS

Anexo 01 – Especificação da Mandrilhadora

Anexo 02 – Desenho Técnico

Anexo 03 – Layout de Instalação

Anexo 04 – Sequência Operacional

Anexo 05 – Matriz de Risco Operacional

Anexo 06 – Organograma de Execução

PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo estimado: 3 dias de trabalho incluindo mobilização, execução da usinagem, inspeção dimensional e desmobilização.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. Edson Silva

Engenheiro Mecânico

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Pós-graduado em Desenvolvimento e Criação de Projetos

Inspetor de Equipamentos

Versatil Global Services